



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 1 / 5

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2022-Priv-000068

2022

Número

Año

Expediente 2915-000013915/2022

Emission 28/11/2022

P. P. : 2022-00001587

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 12 DE DICIEMBRE DEL 2022**

HORA 08:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: MODULOS FILTROS HEPA HABITACIONES NUEVAS DE TAMO Y LOCAL CABINA BIOSEGURIDAD

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	MODULO FLUJO LAMINAR AIRE FORZADO HEPA	4	Unidad	

Plazo de Entrega: 60 días

Observaciones: MODULO FLUJO LAMINAR AIRE FORZADO HEPA
 PARA 4 NUEVAS HABITACIONES SERVICIO MEDICO TAMO
 EDIFICIO N° 3 B - PLANTA BAJA
 PROVISION, MONTAJE y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
 ACREDITACION Y VALIDACION TECNICA DE CADA HABITACION
 NORMA ISO 7
 VALORES DE PRESION POSITIVA, CONTEO DE PARTICULAS Y RENOVACION
 HORARIA DEL VOLUMEN DE CADA HABITACION
 ENTREGA DE PROTOCOLO INFORME TECNICO CUMPLIMIENTO NORMA VIGENTE

CONDICIONES A CUMPLIR EN PROVISION Y MONTAJE

- a.- Suministro de 4 módulos terminales absolutos HEPA para filtro de 610 mm x 1220 mm x 69 mm con motoventilador de inyección incorporado de 0.75HP 3 x 380V 50Hz.
- b.- Construido en chapa de acero con tratamiento en epoxi/poliuretano hormado, con acceso al filtro desde el interior de la habitación.
- c.- Con puertos para ensayos de integridad y ausencia de fugas y control de caída de presión a través del filtro HEPA, y reja de protección inferior en acero inoxidable perforado.
- d.- Cada modulo debera contar con filtro absoluto H13-H14 , de dimensiones 610 mm x 1220 mm x 69 mm de eficiencia mínima 99,99% DOP en part. de 0,3 micrones.
- e.- Se debera suministrar piezas de conexionado de construcción en chapa de acero galvanizada y flexible de unión con sus correspondientes abrazaderas para la vinculación del módulo terminal al ramal del conducto de inyección de aire de la manejadora existente.
- f.- Se debera suministrar la totalidad de brocas y tensores para la fijación del módulo a la losa sobre nivel superior al cielorraso.
- g.- Estan incluidos todos los trabajos de modificacion de cielorraso de las habitaciones de

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 2 / 5

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Privada	
2022-Priv-000068	2022
Número	Año

Expediente 2915-000013915/2022

Emission 28/11/2022

P. P. : 2022-00001587

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 12 DE DICIEMBRE DEL 2022**

HORA 08:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: MODULOS FILTROS HEPA HABITACIONES NUEVAS DE TAMO Y LOCAL CABINA BIOSEGURIDAD

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

destino.

h.- Se debera dejar operativo el equipo mediante la provision e instalacion de un variador de frecuencia para regulacion la velocidad de giro del ventilador.

i.- Deberan completarse la totalidad de trabajos de instalacion de cada módulo terminal en cielorraso de habitacion y conexionado del mismo al conducto de inyeccion.

j.- Deberan realizar los trabajos de adecuacion de puerta de inspeccion en cielorraso en las inmediaciones del módulo terminal.

k.- Instalacion de filtro absoluto HEPA en módulo terminal y ensayo de integridad y ausencia de fugas con presentacion de informe con certificado de calibracion NIST del instrumental utilizado.

l.- Deberan ser instalados en el acceso a cada habitacion 1 manometro diferencial por columna de liquido rojo, indicativo de los valores de presion positiva ambiental entre la habitacion y el local de ingreso previo.

m.- El hospital aportara tension de 220 volts - 50 Hz al pie de cada equipo

n.- La contratista debera cumplimentar los requisitos exigidos por el area de Higiene y seguridad del Hospital. higieneyseguridad@hospitalelcruce.org

DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO AL INGRESO AL HOSPITAL EL CRUCE - DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER

1 - Nota con membrete de la empresa donde se indica la nomina de personal que va a trabajar bajo responsabilidad exclusiva de la firma

2 - Fotocopia Alta de AFIP y DNI de cada una de las personas declaradas en 1.

3 - Póliza de ART, con cláusula de no repetición contra el Hospital, y del listado emitido por la aseguradora donde conste la nómina del personal asegurado.

4 - Póliza del Seguro de Vida Obligatorio y del listado emitido por la aseguradora donde conste la nómina del personal asegurado.

5 - Póliza de Accidentes Personales, para el caso de personal autónomo.

6 - Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil de la empresa.

7 - Formulario Registro de entrega de elementos de protección personal a los trabajadores (Resolución 299/11), del personal declarado en 1.

8 - Procedimiento de trabajo seguro (PTS) con la descripción de las etapas de trabajo indicando los riesgos asociados y las medidas de seguridad correspondientes tanto para el hospital como para el personal que se encuentra realizando las tareas expuesto a agentes

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 3 / 5

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2022-Priv-000068

2022

Número

Año

Expediente 2915-000013915/2022

Emission 28/11/2022

P. P. : 2022-00001587

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 12 DE DICIEMBRE DEL 2022**

HORA 08:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: MODULOS FILTROS HEPA HABITACIONES NUEVAS DE TAMO Y LOCAL CABINA BIOSEGURIDAD

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

de riesgo

9 - Registro de capacitaciones en materia de Higiene y Seguridad del personal declarado en 1.

2	Renglón 2	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	MODULO FLUJO LAMINAR AIRE FORZADO HEPA	1	Unidad	

Plazo de Entrega: 60 días

Observaciones: MODULO FLUJO LAMINAR AIRE FORZADO HEPA PARA EL LOCAL DESTINADO AL LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA CABINA DE BIOSEGURIDAD SERVICIO MEDICO TAMO PROVISION, MONTAJE y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. ACREDITACION Y VALIDACION TECNICA DE RECINTO DE DESTINO NORMA ISO 7 VALORES DE PRESION POSITIVA, CONTEO DE PARTICULAS Y RENOVACION HORARIA DEL VOLUMEN ENTREGA DE PROTOCOLO INFORME TECNICO CUMPLIMIENTO NORMA VIGENTE

CONDICIONES A CUMPLIR EN PROVISION Y MONTAJE

a.- Suministro de 1 módulo terminal absoluto HEPA para filtro de 610 mm x 610 mm x 69 mm con motoventilador de inyección incorporado de 0.75HP 3 x 380V 50Hz.

b.- Construido en chapa de acero con tratamiento en epoxi/poliuretano hormeado, con

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 4 / 5

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Privada	
2022-Priv-000068	2022
Número	Año

Expediente 2915-000013915/2022

Emission 28/11/2022

P. P. : 2022-00001587

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 12 DE DICIEMBRE DEL 2022**

HORA 08:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: MODULOS FILTROS HEPA HABITACIONES NUEVAS DE TAMO Y LOCAL CABINA BIOSEGURIDAD

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- acceso al filtro desde el interior de la sala de Cabina de Bioseguridad.
- c.- Con puertos para ensayos de integridad y ausencia de fugas y control de caída de presión a través del filtro HEPA, y reja de protección inferior en acero inoxidable perforado.
- d.- El modulo debera contar con filtro absoluto H13-H14 , de dimensiones 610 mm x 610 mm x 69 mm de eficiencia mínima 99,99% DOP en part. de 0,3 micrones.
- e.- Se debera suministrar piezas de conexonado de construcción en chapa de acero galvanizada y flexible de unión con sus correspondientes abrazaderas para la vinculación del módulo terminal al ramal del conducto de inyección de aire de la manejadora existente.
- f.- Se debera suministrar la totalidad de brocas y tensores para la fijación del módulo a la losa sobre nivel superior al cielorraso.
- g.- Estan incluidos todos los trabajos de modificacion de cielorraso en el local de destino.
- h.- Se debera dejar operativo el equipo mediante la provision e instalacion de un variador de frecuencia para regulacion la velocidad de giro del ventilador.
- i.- Deberan completarse la totalidad de los trabajos de instalación del módulo terminal en cielorraso de recinto y conexonado del mismo al conducto de inyección.
- j.- Deberan realizar los trabajos de adecuación de puerta de inspección en cielorraso en las inmediaciones del módulo terminal.
- k.- Instalación de filtro absoluto HEPA en módulo terminal y ensayo de integridad y ausencia de fugas con presentación de informe con certificado de calibración NIST del instrumental utilizado.
- l.- Deberan ser instalados en el local de funcionamiento de la cabina de bioseguridad, 1 manometro diferencial por columna de liquido rojo, indicativo de los valores de presion positiva ambiental entre la habitacion y el local de ingreso previo.
- m.- El hospital aportara tension de 220 volts - 50 Hz al pie de cada equipo
- n.- La contratista debera cumplimentar los requisitos exigidos por el area de Higiene y seguridad del Hospital. higieneyseguridad@hospitalelcruce.org

DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO AL INGRESO AL HOSPITAL EL CRUCE - DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER

1 - Nota con membrete de la empresa donde se indica la nomina de personal que va a

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 5 / 5

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2022-Priv-000068

2022

Número

Año

Expediente 2915-000013915/2022

Emission 28/11/2022

P. P. : 2022-00001587

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 12 DE DICIEMBRE DEL 2022**

HORA 08:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: MODULOS FILTROS HEPA HABITACIONES NUEVAS DE TAMO Y LOCAL CABINA BIOSEGURIDAD

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- trabajar bajo responsabilidad exclusiva de la firma
- 2 - Fotocopia Alta de AFIP y DNI de cada una de las personas declaradas en 1.
- 3 - Póliza de ART, con cláusula de no repetición contra el Hospital, y del listado emitido por la aseguradora donde conste la nómina del personal asegurado.
- 4 - Póliza del Seguro de Vida Obligatorio y del listado emitido por la aseguradora donde conste la nómina del personal asegurado.
- 5 - Póliza de Accidentes Personales, para el caso de personal autónomo.
- 6 - Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil de la empresa.
- 7 - Formulario Registro de entrega de elementos de protección personal a los trabajadores (Resolución 299/11), del personal declarado en 1.
- 8 - Procedimiento de trabajo seguro (PTS) con la descripción de las etapas de trabajo indicando los riesgos asociados y las medidas de seguridad correspondientes tanto para el hospital como para el personal que se encuentra realizando las tareas expuesto a agentes de riesgo
- 9 - Registro de capacitaciones en materia de Higiene y Seguridad del personal declarado en 1.

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 dias fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: Ingenieria Hospitalaria. Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de Ingenieria Hospitalaria, Avenida Calchaqui 5401 de 8 a 16 hs.

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello