



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2019**

SGC_ABAS_FO_01

Pag. : 1 / 6

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2019-Cont-000105

2019

Número

Año

Expediente 2915-009714/2019

Emision 04/11/2019

P. P. : 2019-00000560

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

HORA 09:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: MP TANKES

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	REPARACION	6	Unidad	

Plazo de Entrega: 60 días

Garantía: 1 Año

Observaciones: REPARACION DE LOS TANQUES ELEVADOS SUPERIORES DE AGUA POTABLE SANITARIA IDENTIFICADOS COMO :

TORRES TANQUES N° 2, N° 3 y N° 4

CUBAS 2 A y 2 B

CUBAS 3 A y 3 B

CUBAS 4 A y 4 B

TOTAL 6 CUBAS TODAS SIMILARES

SUPERFICIE INTERIOR DE CADA CUBA : 40,68 m2

UBICACION : Terraza edificio N° 4

ALTURA 13, 5 Mtrs

CANTIDAD : 6

Volumen de agua en cada Cuba : 22,32 M3

MEDIDAS de cada Cuba : 3,00 Mtrs x 1, 20 Mtrs x 6,20 Mtrs

Trabajos a realizar:

Intervencion:

- Se debera proceder a profundización y picado de cada una de las grietas y fisuras que se detecten en las paredes interiores, practicando canalizaciones de 5 x 5 mm.

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2019**

SGC_ABAS_FO_01

Pag. : 2 / 6

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2019-Cont-000105

2019

Número

Año

Expediente 2915-009714/2019

Emision 04/11/2019

P. P. : 2019-00000560

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

HORA 09:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: MP TANKES

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- Se realizara tratamiento de los hierros internos con pasivantes protectores ferrosos, eliminando puntas de oxidacion.
- Aplicacion de pintura de impregnación o puente adherente y sellador poliuretánico.
- Aplicacion de cobertura con mortero impermeable de alta resistencia , para grietas dinámicas y el vendaje sobre las áreas de grietas tratadas con malla cementicia flexible.
- Superada la etapa de tratamientos de grietas se procedera a la reparación de los revoques dañados internos, realizando la remoción de todo las estructuras flojas, existentes para su posterior reconstrucción con mortero impermeable Monotop 107 de SIKA.
- Se trabajara sobre áreas de reposición hasta lograr una superficie pareja, lisa y completamente saneada.
- En esta etapa se tratan también hierros y sectores caídos de techo interno y se lo cubre con una mano cruzada a brocha con cemento impermeable, para lograr aislado y fijación.
- Se debera finalizar el trabajo con una aplicacion total e integral completa, a brocha cruzanda de cobertura interna exclusiva para saneamiento interior de tanques de agua potable compuesta por mortero cementicio enriquecido con polímeros monocomponentes que forman una capa membranosa flexible, impermeable y resistente tanto a presión de agua positiva como negativa.
- Dicha membrana debera está confeccionada especialmente para obtener un acabado definitivo con todas las filtraciones y humedades que se pudieran ocasionar a futuro, para lograr una estanquidad duradera y confiable.
- Se reemplazara la tapa de acceso de inspeccion por nueva de acero inoxidable, para cada cuba, Total 6 tapas
- Se debera garantizar la no interrupcion del servicio de reserva de agua potable, con by pass de carga , sin realizar corte de servicio alguno.
- Todos los trabajos seran coordinados y conformados por el area de Ingenieria Hospitalaria.
- Se debera cumplir con visita tecnica de obra , con personal idoneo, profesionales tecnicos o apoderados de las empresas oferentes.

2	Renglón 2	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	REPARACION	2	Unidad	

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2019**

SGC_ABAS_FO_01

Pag. : 3 / 6

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2019-Cont-000105

2019

Número

Año

Expediente 2915-009714/2019

Emision 04/11/2019

P. P. : 2019-00000560

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

HORA 09:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: MP TANKES

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Plazo de Entrega: 60 días

Garantía: 1 Año

Observaciones: REPARACION DE LOS TANQUES ELEVADOS SUPERIORES DE AGUA POTABLE
SANITARIA
IDENTIFICADOS COMO:

TORRES TANQUE N° 5

CUBAS UNICA 5 (Sin Muro divisor)

SUPERFICIE INTERIOR : 55,08 M2

VOLUMEN : 38,88 M3

UBICACION : TERRAZA EDIFICIO 5

MEDIDAS DE CUBA UNICA : 4,50 Mtrs x 1, 80 Mtrs x 4, 80 Mtrs

ALTURA: 13, 5 Mtrs

TORRES TANQUE N° 6

CUBAS UNICA 6 (Sin muro divisor)

SUPERFICIE INTERIOR : 55,08 M2

VOLUMEN : 38,88 M3

UBICACION : TERRAZA EDIFICIO 6

MEDIDAS DE CUBA UNICA : 4,50 Mtrs x 1, 80 Mtrs x 4, 80 Mtrs

ALTURA: 13, 5 Mtrs

Trabajos a realizar:

Intervencion:

- Se debera proceder a profundización y picado de cada una de las grietas y fisuras que se detecten en las paredes interiores, practicando canalizaciones de 5 x 5 mm.
- Se realizara tratamiento de los hierros internos con pasivantes protectores ferrosos,

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2019**

SGC_ABAS_FO_01

Pag. : 4 / 6

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2019-Cont-000105

2019

Número

Año

Expediente 2915-009714/2019

Emision 04/11/2019

P. P. : 2019-00000560

PRESENTACION DE OFERTAS **MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

HORA 09:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: MP TANKES

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

eliminando puntas de oxidacion.

- Aplicacion de pintura de impregnación o puente adherente y sellador poliuretánico.
- Aplicacion de cobertura con mortero impermeable de alta resistencia , para grietas dinámicas y el vendaje sobre las áreas de grietas tratadas con malla cementicia flexible.
- Superada la etapa de tratamientos de grietas se procedera a la reparación de los revoques dañados internos, realizando la remoción de todo las estructuras flojas, existentes para su posterior reconstrucción con mortero impermeable Monotop 107 de SIKA.
- Se trabajara sobre áreas de reposición hasta lograr una superficie pareja, lisa y completamente saneada.
- En esta etapa se tratan también hierros y sectores caídos de techo interno y se lo cubre con una mano cruzada a brocha con cemento impermeable,para lograr aislado y fijación.
- Se debera finalizar el trabajo con una aplicacion total e integral completa, a brocha cruzanda de cobertura interna exclusiva para saneamiento interior de tanques de agua potable compuesta por mortero cementicio enriquecido con polímeros monocomponentes que forman una capa membranosa flexible, impermeable y resistente tanto a presión de agua positiva como negativa.
- Dicha membrana debera está confeccionada especialmente para obtener un acabado definitivo con todas las filtraciones y humedades que se pudieran ocasionar a futuro, para lograr una estanquidad duradera y confiable.
- Se reemplazara la tapa de acceso de inspeccion por nueva de acero inoxidable, para cada cuba, Total 2 Tapas
- Se debera garantizar la no interrupcion del servicio de reserva de agua potable, con by pass de carga , sin realizar corte de servicio alguno.
- Todos los trabajos seran coordinados y conformados por el area de Ingenieria Hospitalaria.
- Se debera cumplir con visita tecnica de obra , con personal idoneo, profesionales tecnicos o apoderados de las empresas oferentes.

3	Renglón 3	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	REPARACION	1	Unidad	

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2019**

SGC_ABAS_FO_01

Pag. : 5 / 6

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2019-Cont-000105

2019

Número

Año

Expediente 2915-009714/2019

Emision 04/11/2019

P. P. : 2019-00000560

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

HORA 09:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: MP TANKES

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Plazo de Entrega: 60 días

Garantía: 1 Año

Observaciones: REPARACION DE TANQUE DE RESERVA CENTRAL DE AGUA PARA INCENDIO

TANQUE UNICO RESERVA DE LUCHA CONTRA INCENDIO

CUBA UNICA PARA INCENDIO (Sin Muro divisor)

SUPERFICIE INTERIOR : 109,80 M2

VOLUMEN : 108 M3

UBICACION : PREDIO CALLE LATERAL BOMBERO GALARZA

MEDIDAS de TANQUE : 4 , 80 MTrs x 3,00 Mtrs x 7,50 Mtrs

Trabajos a realizar:

Intervencion:

- Se debera proceder a profundización y picado de cada una de las grietas y fisuras que se detecten en las paredes interiores, practicando canalizaciones de 5 x 5 mm.
- Se realizara tratamiento de los hierros internos con pasivantes protectores ferrosos, eliminando puntas de oxidacion.
- Aplicacion de pintura de impregnación o puente adherente y sellador poliuretánico.
- Aplicacion de cobertura con mortero impermeable de alta resistencia , para grietas dinámicas y el vendaje sobre las áreas de grietas tratadas con malla cementicia flexible.
- Superada la etapa de tratamientos de grietas se procedera a la reparación de los revoques dañados internos, realizando la remoción de todo las estructuras flojas, existentes para su posterior reconstrucción con mortero impermeable Monotop 107 de SIKA.
- Se trabajara sobre áreas de reposición hasta lograr una superficie pareja, lisa y completamente saneada.
- En esta etapa se tratan también hierros y sectores caídos de techo interno y se lo cubre

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2019**

SGC_ABAS_FO_01

Pag. : 6 / 6

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2019-Cont-000105

2019

Número

Año

Expediente 2915-009714/2019

Emision 04/11/2019

P. P. : 2019-00000560

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

HORA 09:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: MP TANKES

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- con una mano cruzada a brocha con cemento impermeable, para lograr aislado y fijación.
- Se debera finalizar el trabajo con una aplicacion total e integral completa, a brocha cruzada de cobertura interna exclusiva para saneamiento interior de tanques de agua potable compuesta por mortero cementicio enriquecido con polímeros monocomponentes que forman una capa membranosa flexible, impermeable y resistente tanto a presión de agua positiva como negativa.
- Dicha membrana debera está confeccionada especialmente para obtener un acabado definitivo con todas las filtraciones y humedades que se pudieran ocasionar a futuro, para lograr una estanquidad duradera y confiable.
- Se reemplazara la tapa de acceso de inspeccion por nueva de acero inoxidable, Total 1 Tapa.
- Se debera garantizar la no interrupcion del servicio de reserva de agua potable, con by pass de carga , sin realizar corte de servicio alguno.
- Todos los trabajos seran coordinados y conformados por el area de Ingenieria Hospitalaria.
- Se debera cumplir con visita tecnica de obra , con personal idoneo, profesionales tecnicos o apoderados de las empresas oferentes.

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 dias fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: INGENIERIA HOSPITALARIA. Los remitos serán válidos sólo si están firmados por el área de INGENIERIA HOSPITALARIA, Avenida Calchaqui 5401 de 08:00 A 16:00 HS..

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello