



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 1 / 2

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratación Directa

2022-Cont-000137

2022

Número

Año

Expediente 2915-013227/2022

Emisión 13/06/2022

P. P. : 2022-00000830

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 21 DE JUNIO DEL 2022**

HORA 11:00

ASUNTO **Área de Arquitectura**

Detalle: Pisos ex UCIA PB

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el carácter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	Servicio de refuncionalización	1	Unidad	

Plazo de Entrega: 15 días

Observaciones: Trabajos de reparación de pisos y revestimientos a realizarse en la mitad del sector Ex UCIA ubicado en el Edificio 3B planta baja .

Los trabajos comprenden las siguientes tareas:

1. Vallado de obra y aislamiento total del sector, para mantener operativos los sectores contiguos que deberán continuar con la atención asistencial. El Oferente deberá contemplar mangas y extractores a colocar en los sectores a intervenir durante todo el transcurso de la obra.
2. Se deberá retirar el piso existente de circulaciones generales, conectores internos y habitaciones de todo el peine de internación. Asimismo se deberá retirar todo el revestimiento de las paredes hasta la altura de los guardacamillas.
3. Se deberá realizar la reparación integral de las placas de pared que resulten dañadas por el retiro del revestimiento, como así también todas las placas que se encuentran dañadas con humedad y deterioradas por el uso y el paso del tiempo.
4. Se procederá al masillado y lijado de las superficies reparadas para que queden en perfectas condiciones para recibir el nuevo revestimiento.
5. Una vez realizado el retiro de pisos se dejará secar y se procederá a la reparación de las carpetas que se encuentren dañadas y a la colocación de la nueva masa niveladora en cantidad de capas necesarias para lograr una superficie continua y uniforme para recibir el nuevo piso.
6. Se lijará en forma completa la nueva superficie de masa niveladora y se limpiará y aspirará todo el sector para dejarlo preparado para la colocación del nuevo piso.
7. El Oferente deberá proveer y colocar el nuevo piso vinílico y nuevo revestimiento vinílico color a elección por el área de Arquitectura Hospitalaria.
8. Se tendrá especial cuidado en realizar la totalidad del soldado de juntas en todas las uniones que presente el material.
9. En las uniones entre el revestimiento de pared y el piso se deberá colocar un accesorio de media caña para lograr así el zócalo sanitario en la totalidad de la superficie a intervenir.

Confecionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 2 / 2

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2022-Cont-000137

2022

Número

Año

Expediente 2915-013227/2022

Emision 13/06/2022

P. P. : 2022-00000830

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 21 DE JUNIO DEL 2022**

HORA 11:00

ASUNTO **Área de Arquitectura**

Valor del Pliego **0,00**

Detalle: Pisos ex UCIA PB

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Una vez concluidos los trabajos, se deberá realizar la limpieza diaria y final según indicaciones específicas del área de Arquitectura, para dejar operativo y en perfectas condiciones todo el sector intervenido.

Las tareas mencionadas deberán incluir todos los materiales de primera calidad previamente aprobados por el área de Arquitectura a través de muestras que serán entregadas a tal fin, mano de obra especializada, equipos y herramientas; así como las previsiones y dispositivos concernientes a Seguridad e higiene en el Trabajo y consideraciones y recomendaciones que formule el área de Infectología del HEC.

Todas las medidas deberán verificarse en el lugar de los trabajos, durante la visita a obra obligatoria.

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 dias fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: Arquitectura. Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de Arquitectura, Avenida Calchaqui 5401 de 8 a 16 hs..

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello