



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2024**

Pag. : 1 / 2

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2024-Cont-000211

2024

Número

Año

Expediente 2915-016203/2024

Emission 03/07/2024

P. P. : 2024-00001437

PRESENTACION DE OFERTAS **MIERCOLES 10 DE JULIO DEL 2024**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: REPARACION TANQUES DE AGUA CORRIENTE CONSUMO del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

| 1 | Renglón 1 | Cantidad | Presentación | Precio Unit. |
|----------|------------|----------|--------------|--------------|
| Item N°1 | REPARACION | 6 | Unidad | |

Plazo de Entrega: 30 días

Observaciones: REPARACION ESTRUCTURAL SOBRE 6 TANQUES CISTERNAS ELEVADOS DE AGUA POTABLE DE RESERVA PARA CONSUMO

Reparacion de los 6 tanques Cisternas Estructurales de reserva de agua potable del hospital
 Cantidad : 6

UBICACION : TERRAZA SUPERIOR EDIFICIOS 4 A y B - 5 A y B - 6 A y B

Trabajos a realizar, sobre los tanques cisternas del hospital de 25.000 Litros de agua cada uno

Intervencion:

- Se debera proceder a profundización y picado de cada una de las grietas y fisuras que se detecten en las paredes interiores, practicando canalizaciones de 5 x 5 mm.
- Se realizara tratamiento de los hierros internos con pasivantes protectores ferrosos, eliminando puntas de oxidacion.
- Aplicacion de pintura de impregnación o puente adherente y sellador poliuretánico.
- Aplicacion de cobertura con mortero impermeable de alta resistencia , para grietas dinámicas y el vendaje sobre las áreas de grietas tratadas con malla cementicia flexible.
- Superada la etapa de tratamientos de grietas se procedera a la reparaci3n de los revoques dañados internos, realizando la remoci3n de todo las estructuras flojas, existentes para su posterior reconstrucci3n con mortero impermeable Monotop 107 de SIKA.
- Se trabajara sobre áreas de reposici3n hasta lograr una superficie pareja, lisa y completamente saneada.
- En esta etapa se tratan también hierros y sectores caídos de techo interno y se lo cubre con una mano cruzada a brocha con cemento impermeable,para lograr aislado y fijaci3n.
- Se debera finalizar el trabajo con una aplicacion total e integral completa, a brocha

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2024**

Pag. : 2 / 2

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2024-Cont-000211

2024

Número

Año

Expediente 2915-016203/2024

Emission 03/07/2024

P. P. : 2024-00001437

PRESENTACION DE OFERTAS **MIERCOLES 10 DE JULIO DEL 2024**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: REPARACION TANQUES DE AGUA CORRIENTE CONSUMO del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- cruzanda de cobertura interna exclusiva para saneamiento interior de tanques de agua potable compuesta por mortero cementicio enriquecido con polímeros monocomponentes que forman una capa membranosa flexible, impermeable y resistente tanto a presión de agua positiva como negativa.
- Dicha membrana debera está confeccionada especialmente para obtener un acabado definitivo con todas las filtraciones y humedades que se pudieran ocasionar a futuro, para lograr una estanquidad duradera y confiable.
- Se debera garantizar la NO interrupcion del servicio de reserva y consumo de agua potable, con by pass de carga , sin realizar corte de servicio alguno, ni afectar el normal funcionamiento del hospital
- Limpieza final a cargo del oferente
- Servicio de volquetes para retiro de escombros a cargo de la contratista
- Reemplazo de la cantidad de 5 Valvulas esfericas paso total, de acero , diametro 4 " , a indicacion del area de ingenieria hospitalaria por Obsolescencia de las originales
- Reemplazo de tapas de ingreso pasa hombres , superior fabricadas en acero chapa N° 16, con pestañas de hermeticidad.
- Todos los trabajos seran coordinados y conformados por el area de Ingenieria Hospitalaria.

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 Días FPF fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: Ingenieria Hospitalaria. Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de Ingenieria Hospitalaria, Avenida Calchaqui 5401 de 08 a 16 hs..

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello