

Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 1 / 3

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2023-Cont-000264

2023

Número

Año

Expediente 2915-015377/2023

Emission 03/11/2023

P. P. : 2023-00001923

PRESENTACION DE OFERTAS JUEVES 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023

HORA 09:00

ASUNTO Área de Ingeniería Hospitalaria

Detalle: PUESTA EN VALOR SISTEMA ELECTRICO EDIFICIO 4 PLANTÁ ALTA - AREA QUIRURGICA

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	SERVICIO PUESTA EN VALOR	1	Unidad	

Plazo de Entrega: 30 días

Observaciones: PUESTA EN VALOR SISTEMA ELECTRICO DE FUERZA MOTRIZ EDIFICIO 4 SECTOR AREA QUIRURGICA

Con aporte de mano de obra y materiales electricos, de acuerdo a pliego y memoria tecnica.

Plazo de Entrega : 30 dias.

Garantia : 12 meses.

Trabajos a realizar:

Intervencion en tablero de fuerza motriz.

Adecuacion y conformacion de barras de cobre electrolitico 50 / 15.

Adaptacion y ensable de conectores a barras existentes.

Montaje electromecanico nuevo interruptor de potencia 380 Volts - 400 Amperes.

Adaptacion de tapas de proteccion de interruptor de potencia.

Montaje de aisladores electricos Ceramicos / Vitrovinilicos desde estructura de apoyo.

Pruebas de Seguridad Electrica y protocolo de ensayo con intrumental electrico validado.

Medicion de Puesta a tierra PAT red electrica del edificio.

Modificacion en modo tetrapolar de acuero a AEA 90364 Seccion 710 y 771

Entrega documentacion grafica final de obra papel y Digital.

Servicio renovacion electrica total para nuevos sistemas dee climatizacion centralizada.

Materiales de aporte:

ITEM - DESCRIPCION - CANTIDAD - UNIDAD.

1) GABINETE IP65 60x60x22.5 CHAPA CON CONTRATAPA PARA 3 FILAS DE TERMICAS (21 bocas).


- Cantidad: 1 UD.

2) TERMOMAGNETICA BIPOLAR 2x10A SEGÚN NORMA IEC60947.

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
 SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio 2023

Pag. : 2 / 3

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2023-Cont-000264

2023

Número

Año

Expediente 2915-015377/2023

Emission 03/11/2023

P. P. : 2023-00001923

PRESENTACION DE OFERTAS JUEVES 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023

HORA 09:00

ASUNTO Área de Ingeniería Hospitalaria

Detalle: PUESTA EN VALOR SISTEMA ELECTRICO EDIFICIO 4 PLANTÁ ALTA - AREA QUIRURGICA

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debiera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- Cantidad: 6 UD.
- 3) TERMOMAGNETICA BIPOLAR 2x16A SEGÚN NORMA IEC60947.
- Cantidad: 2 UD.
- 4) TERMOMAGNETICA TETRAPOLAR 4x40A SEGÚN NORMA IEC60947.
- Cantidad: 2 UD.
- 5) TERMOMAGNETICA TETRAPOLAR 4x100A SEGÚN NORMA IEC60947.
- Cantidad: 1 UD.
- 6) INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A SEGÚN NORMA IEC61008.
- Cantidad: 8 UD.
- 7) DISTRIBUIDOR DE BARRA TETRAPOLAR 4-12-125AP PROFESIONAL.
- Cantidad: 1 UD.
- 8) DISTRIBUIDOR DE BARRA UNIPOLAR 125A.
- Cantidad: 1 UD.
- 9) CABLECANAL 40x80 RANURADO ZOLODA.
- Cantidad: 2 UD.
- 10) RIEL DIN.
- Cantidad: 2 UD.
- 11) CABLE UNIPOLAR DE 10mm.
- Cantidad: 14 Metros.
- 12) CABLE UNIPOLAR DE 16mm.
- Cantidad: 5 metros.
- 13) PRECINTOS.
- Cantidad: 5 bolsas
- 14) CABLE AFUMEX DE 2x2.5mm.
- Cantidad: 496 Metros.
- 15) CABLE AFUMEX VA 2.5mm
- Cantidad: 496 Metros.
- 16) CABLE AFUMEX DE 4x10mm.
- Cantidad: 146 Metros.
- 17) CABLE AFUMEX VA 10mm.
- Cantidad: 146 Metros.
- 18) CAÑO PLASTICO PESADO DE 25mm.
- Cantidad: 220 Metros.
- 19) CAÑO PLASTICO PESADO DE 32mm.
- Cantidad: 43 Metros.
- 20) CABLE 3x25+1x16mm2 afumex 1000.
- Cantidad: 90 Metros.

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello

